

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
	Grupa	Klimatyzacja		
1	Element	Klimatyzacja - Parter		
1.1	KNR 724/153/1	Klimatyzator ścienny Split ścienny Qch = 7.1 kW	kpl	1
1.2	KNR 724/235/1	Rurociągi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, średnica rurociągu 1/4' - prowadzone w korytka systemowych PVC	m	13
1.3	KNR 724/235/2	Rurociągi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, średnica rurociągu 5/8- prowadzone w korytka systemowych PVC	m	13
1.4	KNR 13192/508/1	Pompka skroplin Mini Orange	kpl	1
1.5	KNNR 5/202/1 (1)	Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 1,5`mm2	m	15
1.6	KNP 5/431/1	Rurociągi odprowadzenia skroplin	m	20
1.7	KNR 202/1218/1	Wsporniki pod agregat Rodrigues MS 118	szt	1
1.8	Kalkulacja własna	Uruchomienie i uzyskanie temperatur Razem Klimatyzacja - Parter	kpl	1
2	Element	Klimatyzacja - Piętro		
2.1	KNR 724/153/1	Klimatyzator ścienny Split Ściennny Qch = 5.3 kW	kpl	2
2.2	KNR 724/235/1	Rurociągi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, średnica rurociągu 1/4' - prowadzone w korytka systemowych PVC	m	30
2.3	KNR 724/235/2	Rurociągi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, średnica rurociągu 1/2 - prowadzone w korytka systemowych PVC	m	30
2.4	KNNR 5/202/1 (1)	Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 1,5`mm2	m	34
2.5	KNP 5/431/1	Rurociągi odprowadzenia skroplin	m	20
2.6	KNR 202/1218/1	Wsporniki pod agregat Rodrigues MS 118	szt	2
2.7	Kalkulacja własna	Uruchomienie i uzyskanie temperatur Razem Klimatyzacja - Piętro	kpl	2
3	Element	Klimatyzacja - Poddasze		
3.1	KNR 724/153/1	Klimatyzator ścienny Multi Split (Agregat 6.8 (1.8 - 8.5) 8.0 (2.0 - 9.2) x 1szt + j.wew 2.0 2.7 x 3 szt)	kpl	1
3.2	KNR 724/235/1	Rurociągi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, średnica rurociągu 1/4' - prowadzone w korytka systemowych PVC	m	40
3.3	KNR 724/235/1	Rurociągi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, średnica rurociągu 3/8 mm - prowadzone w korytka systemowych PVC	m	40
3.4	KNNR 5/202/1 (1)	Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 1,5`mm2	m	46
3.5	KNP 5/431/1	Rurociągi odprowadzenia skroplin	m	20
3.6	KNR 202/1218/1	Wsporniki pod agregat Rodrigues MS 118	szt	2
3.7	Kalkulacja własna	Uruchomienie i uzyskanie temperatur	kpl	1