

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŁAZIENEK
ADRES INWESTYCJI : STARE MIASTO 116, 37-300 LEŻAJSK
INWESTOR : ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY CARITAS ARCHDIECEZJI PRZEMYSKIEJ
ADRES INWESTORA : STARE MIASTO 116, 37-300 LEŻAJSK

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT ŁAZIENEK					
1		Łazienka męska piętro			
1	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-02	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0131-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0133-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.1	0132-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNK 7-28	Rozebranie posadzek z płytek	m ²		
d.1	0301-08	5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2	m		
d.1	0210-03	3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
d.1	0333-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1	0116-04	0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
10	KNR 2-15	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na łączone metodą wciskową	m		
d.1	0205-02	3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNNR 4	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych	m		
d.1	0111-01	3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR 9-31	Wykonanie izolacji rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm otulinami TECLIT PS grubości 20mm	m		
d.1	0106-05	5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR 2-15	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście		
d.1	0208-03	1	podejście	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
d.1	0803-01	5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
16	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókna	m ²		
d.1	0115-01	5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
17	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.1	202 2807-05	5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
18	KNNR 4	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych	kpl.		
d.1	0233-03	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 4 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNNR 4 d.1 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNNR 4 d.1 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	kalk. własna	Dostarczenie i montaż kompletu uchwytów dla niepełnosprawnych (do wc i umywalki)	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
23	kalk. własna	Dostarczenie i montaż kompletu uchwytów wraz z siedziskiem w strefie prysznicowej dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 2-02 d.1 1029-05	Ścianki działowe HPL z zasłoną oddzielającą	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
25	KNR-W 2-02 d.1 1029-05	Ścianki wydzielające wc HPL	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNNR 5 d.1 0306-02	Kompletny system przyzywowy do wc niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Łazienka damska piętro			
27	KNR 4-02 d.2 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 4-02 d.2 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 4-02 d.2 0131-03	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 4-02 d.2 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR 4-02 d.2 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNNR 4 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNNR 4 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNNR 4 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNNR 4 d.2 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNPnRPDE d.2 22-53c	Montaż lustra	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
37	kalk. własna	Dostarczenie i montaż kompletu uchwytów dla niepełnosprawnych (do wc i umywalki)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	d.2 kalk. własna	Dostarczenie i montaż kompletu uchwytów wraz z siedziskiem w strefie prysznicowej dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR-W 2-02	Ścianki działowe HPL z zasłoną oddzielającą	m ²		
d.2	1029-05	2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
40	KNNR 5	Kompletny system przyzywowy do wc niepełnosprawnych	szt.		
d.2	0306-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Łazienka męska parter			
41	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.3	0235-08	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 4-02	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
d.3	0131-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNNR 4	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych	kpl.		
d.3	0233-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNNR 4	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym	szt.		
d.3	0137-08	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45	d.3 kalk. własna	Dostarczenie i montaż kompletu uchwytów dla niepełnosprawnych (do wc)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	d.3 kalk. własna	Dostarczenie i montaż kompletu uchwytów wraz z siedziskiem w strefie prysznicowej dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR-W 2-02	Ścianki działowe HPL z zasłoną oddzielającą	m ²		
d.3	1029-05	2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
48	KNNR 5	Kompletny system przyzywowy do wc niepełnosprawnych	szt.		
d.3	0306-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Łazienka damska parter			
49	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.4	0235-06	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
50	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.4	0235-08	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	KNR 4-02	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
d.4	0131-03	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
52	KNR 4-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.4	0133-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.4	0132-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
54	KNNR 4	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych	kpl.		
d.4	0233-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNNR 4	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem dla niepełnosprawnych	kpl.		
d.4	0230-02	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
56	KNNR 4	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.4	0137-02	2	szt.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
57	KNNR 4	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным	szt.		
d.4	0137-08	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58	kalk. własna	Dostarczenie i montaż kompletu uchwytów dla niepełnosprawnych (do wc i umywalki)	kpl.		
d.4		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
59	kalk. własna	Dostarczenie i montaż kompletu uchwytów wraz z siedziskiem w strefie prysznicowej dla niepełnosprawnych	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNNR-W 2-02	Ścianki działowe HPL z zasłoną oddzielającą	m ²		
d.4	1029-05	2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
61	KNNR 5	Kompletny system przyzywowy do wc niepełnosprawnych	szt.		
d.4	0306-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000